

תקציב: tbr 672

22/08/2021

דף מס': 001

מכרז

קראו וריבדו כבישים במעלה אפרים

מבנה 01 מבנה 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 40 פרק 40 פיתוח האתר					
תת פרק 40.001 פרק 40.1 ריצוף שבילים, מדרכות					
40.001.0190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או ש"ע לפי תכנית.	מ"ר	300.00		
40.001.0470	אבן שפה טרומה באורך 1 מטר כדוגמת הקיימת באתר ו/או במידות 17/100/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם אקרשטיין או ש"ע) המחיר כולל יסוד ומשענת בטון ב-30.	מטר	300.00		
40.001.0555	אבן שפה תיחום עם פזה של 1.0 ס"מ במידות 20/25/50 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע.	מטר	50.00		
סה"כ 40.001 פרק 40.1 ריצוף שבילים, מדרכות					
סה"כ 40 פרק 40 פיתוח האתר					

22/08/2021

דף מס': 002

קרקע וריבוד כבישים במעלה אפרים

מבנה 01 מבנה 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 41 פרק 41, עבודות גיבון				
	תת פרק 41.001 פרק 41.1 אדמת גן וחיפוי קרקע				
41.001.0013	אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור בשטח	מ"ק	600.00		
	סה"כ 41.001 פרק 41.1 אדמת גן וחיפוי קרקע				
	תת פרק 41.003 פרק 41.3 גיבון ונטיעות				
41.003.0040	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	40.00		
	סה"כ 41.003 פרק 41.3 גיבון ונטיעות				
	סה"כ 41 פרק 41, עבודות גיבון				

22/08/2021

דף מס': 003

קיצוף וריבוד כבישים במעלה אפרים

מבנה 01 מבנה 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 51 פרק 51, כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.001 פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק					
51.001.0100	ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים 41.02.04.00 עד 41.02.04.04, וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 41.02.05	מ"ר	40.00		
51.001.0130	פירוק אבן תחום קיימת מכל סוג (אבן שפה, אבן אי, אבן מעבר וכד') לרבות פינוי וסילוק. פרוק האבן כולל פירוק היסוד מבטון וילוקו למקום מאושר. מילוי הבור הנוצר במיטב העפר המקומי כולל הידוק מבוקר בשכבות.	מטר	200.00		
51.001.0190	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה.	יח'	40.00		
51.001.0210	החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה ותושבת כביש 40 טון בקוטר 50 ס"מ.תוצרת וולפמן ו/או שו"ע סגר יציקת ברזל עם כיתוב על פי ובתאום עם המועצה המקומית אשר יכלול, סמל מועצה מקומית, שם המערכת וכיוצ"ב.	יח'	35.00		
51.001.0220	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	40.00		
51.001.0390	מילוי מבטון מסוג CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בהיקף תאים בגודל כלשהו. סעיף זה מוגבל עד כמות של 100 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש בסעיף 51.1.405.	מ"ק	100.00		
51.001.0400	מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחללים וכיו"ב. סעיף זה מוגבל עד כמות של 100 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש בסעיף 51.1.405.	מ"ק	100.00		
51.001.0405	מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחללים וכיו"ב עבור כמות מעל 100 מ"ק.	מ"ק	200.00		
להעברה בתת פרק 01.51.001					

22/08/2021

דף מס': 004

קיצוף וריבוד כבישים במעלה אפרים

מבנה 01 מבנה 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
51.001.0410	פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק אוהרכבתו מחדש ערימה למקום שיורה המפקח.	מטר	100.00		
51.001.0420	פירוק תא קליטה בודד (כולל אבן קולטת) לרבות פינוי וסילוק, איטום הצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה).	יח'	20.00		
51.001.0550	קיצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 0 ועד 10 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	מ"ר	18,000.00		
	סה"כ 51.001 פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק				
	<u>תת פרק 51.002 פרק 51.2 טיפול בפסי האטה</u>				
51.002.0070	פסי האטה מרוצפים כדוגמת הקיים באתר כולל אבנישפה תחום עם פאזה 1 ס"מ במידות 20/25/50 ס"מ עם ספיסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חרישו/או ש"ע	מ"ר	100.00		
51.002.0099	תיקון פסי האטה מרוצפים הקיימים שניזוקו בנסיבות הלא קשורות עם העבודות נשוא פרויקט זה. העבודה קומפלט ליחידת פס האטה אחד.	יח'	4.00		
	סה"כ 51.002 פרק 51.2 טיפול בפסי האטה				
	<u>תת פרק 51.008 פרק 51.8 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה.</u>				
51.008.0020	צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירונית/עירוניות - י"ע של עד 8 שעות במשמרת יום.	י"ע	50.00		
	סה"כ 51.008 פרק 51.8 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה.				

22/08/2021

דף מס': 007

קרצוף וריבוד כבישים במעלה אפרים

מבנה 01 מבנה 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
68.099.0210	<p><u>פרק 68 בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון</u></p> <p><u>תת פרק 68.099 שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון</u></p> <p>מערך בדיקות מיוחד לאחר ביצוע העבודות באמצעות צילום אוירי אנכי על ידי רחפן RTK עבור אורתופוטו מעוגל ITM, איכות 2 ס"מ/מפיקסל. או פחות (מבוצע בדרך כלל ע"י שחר פתרונות מיפוי מחקרי קרקע וצילומי אויר המחיר לדינם כולל 10% תקורה לקבלן + מגולם תקורת המועצה. תשלום בחשבון סופי בלבד. לרבות עיבוד, וודוא דיוק לפי GCP, המרת קואורדינטות ופורמאט לפי דרישה. המחיר לשחר פתרונות 1.1*0.9 / 7,235.55 = 5,920 ש"ח שיש למלא בסעיף זה.</p>	קומפ'	1.00		
	סה"כ 68.099 שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון				
	סה"כ 68 בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון				
	סה"כ מבנה 1				

תקציב: tbr 672

22/08/2021

מכרז (ריכוז)

דף מס': 008

קראו וריבדו כבישים במעלה אפרים

סה"כ	
	מבנה 01 מבנה 1 פרק 40 פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.001 פרק 40.1 ריצוף שבילים, מדרכות סה"כ 40 פרק 40 פיתוח האתר
	פרק 41 פרק 41, עבודות גינון תת פרק 41.001 פרק 41.1 אדמת גן וחיפוי קרקע תת פרק 41.003 פרק 41.3 גינון ונטיעות סה"כ 41 פרק 41, עבודות גינון
	פרק 51 פרק 51, כבישים ופיתוח תת פרק 51.001 פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.002 פרק 51.2 טיפול בפסי האטה תת פרק 51.008 פרק 51.8 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה. תת פרק 51.009 פרק 51.9 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך סה"כ 51 פרק 51, כבישים ופיתוח
	פרק 52 פרק 52, עבודות אספלט תת פרק 52.001 פרק 52.1 עבודות אספלט סה"כ 52 פרק 52, עבודות אספלט
	פרק 68 בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון תת פרק 68.099 שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון סה"כ 68 בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון
	סה"כ 01 מבנה 1

22/08/2021

דף מס': 009

קיצוף וריבוד כבישים במעלה אפרים

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן